

質疑応答書(香取市民体育館屋根改修及びアリーナ空調設備設置工事(香取市佐原イ211番地))

No.	図番	質 疑	備 考	回 答	備 考
1	A-04	屋根改修図にボルトキャップ取付とありますが 現状はボルトが見えている状況ですか 又は、すでにボルトにキャップをかぶせている状況でしょうか？		現状では、ボルトキャップは取り付け済です。	
2	A-04	設計書14、37において ボルトキャップ1000本とありますが、面積的に少ないと思います 改修内容は 全数ではなく 一部分でしょうか？		一部分を見込んでいます。	
3	A-04	屋根改修図に ジョイント部テープ処理とありますが ボルト部のナット(及びボルトキャップ)を外してのテープ貼りでしょうか？ また、現状は すでにテープ処理をしている状況でしょうか？		既存防水塗装の劣化具合により、ナット及びボルトキャップを外しての処理になります。 また、現状は一部テープ処理が施されている状況です。	
4	A-04	設計書14において アルミテープ350mとありますが 面積的に少ないと思います 改修内容は 全数ではなく 一部分でしょうか？		一部分を見込んでいます。	
5	A-04	既存建具回りシーリングとありますが 躯体と建具部分の事でしょうか？ 又は、建具とガラスシーリングも含まれますか？		躯体と建具部分に加え、劣化が見られる建具とガラスシーリングも含まれます。	
6	A-002	石綿含有成形版の除去で 石膏ボードが該当しているようですが 設計書には石綿含有の処分としては記載されていません。 岩綿吸音板に接着してるので 共に石綿含有成形版の処理と考えるて宜しいでしょうか？		「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」(令和8年2月改正)における石綿含有成形版等(レベル3)のせっこうボードとして処分してください。	
7		インフレが続いています。採用単価(R8.3)を基に契約後、物価スライド条項の運用で変更増額が可能として考えて宜しいでしょうか？		契約書案第26条第1項、第5項及び第6項の規定により、請負代金額の変更を請求することができます。	
8		工期が長いようですが、工期内に工事不可能な日程や工事進捗が遅れる事情、工事着手が遅れる理由などがあれば教えていただけますか？ 施工者の心配として材料の欠品による工期の延期の恐れがあります。		現時点で予定している大会・イベント等は別紙のとおりとなりますが、実際の施工については受注後の協議によることとします。	
9		内部の現地調査は可能でしょうか？		現地調査のための日程を確保していないため対応できません。	
10	A-06	交通整理員のマークが 合同庁舎の敷地に記載がありますが 何人見込めば宜しいですか？		ラフタークレーン使用時(2日)に敷地内各1人、合計2人を見込んでください。	

11	A-004 M-006	冷媒管・ドレン管の貫通部の方法が違います。A-004図を優先とし換気口を切断しての方法で宜しいでしょうか？		冷媒管については壁をコア抜きして屋外機へ接続とし、ドレン管については換気口を切断して放流する仕様となります。	
----	----------------	---	--	--	--

(別紙)

香取市民体育館アリーナ 大会・イベント等実施予定日（令和8年度）

【香取市民体育館屋根改修及びアリーナ空調設備工事】

月	日	曜日
7月	5日	日
	10日	金
	11日	土
8月	1日	土
9月	5日	土
	6日	日
	12日	土
	13日	日
	19日	土
	22日	火
	23日	水
	25日	金
	26日	土

月	日	曜日
10月	3日	土
	4日	日
	10日	土
	11日	日
	17日	土
	18日	日
	21日	水
	22日	木
	23日	金
	24日	土
	25日	日
	26日	月
	27日	火
	28日	水
	29日	木
	30日	金
	31日	土

月	日	曜日
11月	1日	日
	7日	土
	8日	日
	14日	土
	15日	日
	21日	土
	22日	日
	29日	日

月	日	曜日
12月	5日	土
	6日	日
	8日	火
	9日	水
	10日	木
	11日	金
	12日	土
	13日	日
	14日	月
	15日	火
	17日	木
	18日	金
	19日	土
	20日	日
	24日	木
	25日	金
	26日	土

月	日	曜日
1月	9日	土
	10日	日
	15日	金
2月	6日	土
	7日	日
	13日	土
	20日	土
	21日	日
	27日	土
3月	7日	日
	13日	土
	14日	日