

景観照明製造請負仕様書

1 製造請負名

景観照明製造請負（以下「本請負」という。）

2 目的

本請負は、景観形成地区内にある景観照明の更新にあたり、歴史的風致に調和した意匠性と維持管理の容易さを確保できる景観照明とすることを目的とする。

3 履行期間

契約の日の翌日から令和8年6月30日(月)まで

4 請負内容

本請負の内容は、次のとおりとする。なお、内容については、その都度、あらかじめ発注者と請負者が協議を行った上で決定する。

(1) 製造計画書

請負者は契約締結後、速やかに次に掲げる事項を記載した製造計画書を作成し、発注者の承認を得る。

- ① 製造工程表(納品日程含む)
- ② 製造実施体制(製造施設の概要、製造責任者、連絡体制、連絡先)

(2) 照明器具の製造および納品

プロポーザルによる提案、住民説明会および歴史的景観審議会(景観形成に関する基本的事項又は重要事項を調査審議する。以下「審議会」)を経て決定した仕様に基づいた照明器具一式を製造し納品をすること。

① 意匠に関する仕様

意匠	既存照明(ガス灯風)に近似した景観形成地区内にふさわしい意匠とする。(既存照明 資料参照)
附属品	片腕型バナーポール L=0.6m 程度を含める。

② 意匠以外に関する仕様

・光源

LED	光源寿命 40,000 時間以上
照度	3000~4600lm の範囲内

色温度	2500~3500k(暖色系)の範囲内
・素材および構造	
材質および耐腐食性	屋外照明(支柱を含む)として必要な性能を有すること
防塵防水性および排水	屋外照明(支柱を含む)として必要な性能を有すること
・設置条件	
支柱高さ(上端)	3.5m、5m 程度 (④納品 参照)
基礎	コンクリート基礎、アンカーボルト固定 風速 50m/ s 以上に対応するもの。 ただし、コンクリート基礎は本請負に含まない。(アンカーボルト、アンカーフレームは本請負を含む。)

③ 検査

・納品に先立ち、製造工場にて点灯試験等を行い、正常動作を確認する。試験項目・試験数などは発注者担当との協議による。

④ 納品

・基数および納品時期は下表による。また、納品先は発注者が別途発注予定の設置工事の受注者に対する現場渡しを原則とする。

支柱高さによる種別	基数	納品時期
3.5m程度	20 基	令和 8 年 2 月から 3 月
3.5m程度	29 基	令和 8 年 4 月から 6 月
5.0m程度	6 基	

※納品時期による基数は、都合により変更する場合がある。

5 成果物

(1) 本請負の成果物は次のとおりとし、書類に関しては電子データおよび紙面 2 部にて提出すること。なお、発注者の求めに応じて適宜報告を行い、発注者の求めに応じて修正を行うこと。

① 照明器具の品質確認に関する書類一式

② 照明器具一式

③ その他発注者が求めるもの

・保証書

・取扱い説明書等

6 支払い

支払いは、各年度毎に納品後とする。なお、前金払については、その対象としない。

7 付帯業務

本請負受注予定者は、以下の付帯業務を別途履行するものとする。

(1) 製品サンプル等の提供

住民説明会及び審議会において使用する製品サンプル等を発注者が別途発注する照明設置工事のための実施設計業務委託者(以下「実施設計者」)に貸与する。なお、使用後は返却とする。

① 製品サンプル等の仕様

- ・プロポーザルにより提案された灯具と同等とすること。なお、製品サンプルにより難しい場合は、以下の条件を具備した模型等でも可とする。
- ・照度、色温度、配光等が提案の灯具と同等に再現できるものであること。
- ・夜間の点灯状況を事前に確認することを目的としているため、塗装や照明に影響しない装飾などは省いても良い。
- ・灯具の点灯に必要な装置(一次側電源以降の二次側配管・配線および制御盤)については含むものとする。

② 提供数

- ・提供数は3基とする。

③ 納期

- ・令和7年9月下旬から10月上旬を予定

(2) 設計協力

実施設計者への資料提供、意見聴取および打合せへの参加に協力すること。